

兵庫県立大学附属高等学校 寄宿舍(黎明寮)改修工事(第二期) 設計書

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	兵庫県立大学附属高等学校 寄宿舎(黎明寮)改修工事(第二期)						
	直接工事費						
A	建築改修工事		1.0	式			
B	電気設備工事		1.0	式			
C	機械設備工事		1.0	式			
	小計						
	共通費						
D	共通仮設費		1.0	式			
D	共通仮設費(積上げ分)		1.0	式			
	純工事費						
E	現場管理費		1.0	式			
	工事原価						
F	一般管理費		1.0	式			
	合計						
	消費税相当額	10%	1.0	式			
	総合計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	建築改修工事						
I	B棟 建築改修工事		1.0	式			
	計						
	改め計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
a	1階学習室・便所等改修工事						
1	直接仮設工事費		1.0	式			
2	改修工事		1.0	式			
3	解体撤去工事		1.0	式			
4	発生材運搬・処分		1.0	式			
	計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事費						
	墨出し	仕上	1.0	式			
	養生費	仕上	1.0	式			
	仮設間仕切	LGS W65型+片面PB貼 t=9.5 扉付	1.0	式			
	内部足場	脚立足場 並列	1.0	式			
	サッシクリーニング	ガラス共 内外共(外部アルミサッシ)	1.0	式			
	清掃・跡片付け費	施工中、竣工時	1.0	式			
	計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	改修工事						
	[建具改修]						
	AW-1 既設改修	アルミ2連 袖FIX窓付 引違窓 W4,400xH1,715 開閉調整	9.0	ヶ所			
	AW-2 既設改修	アルミ2連 袖FIX窓付 引違窓 W4,400xH1,615 開閉調整	1.0	ヶ所			
	AW-3 既設改修	アルミランマ外倒窓付 FIX窓付引違窓 W4,400xH1,025 開閉調整	1.0	ヶ所			
	AW-4 新設 枠共	アルミ袖引違窓・FIX窓付 両開戸 W4,400xH1,900 新設 図示付属金物共	1.0	ヶ所			
	SD-2 既設改修	鋼製 両開戸 W1,450xH1,740 開閉調整	1.0	ヶ所			
	SD-4 新設	軽量鋼製引違戸 W1,600xH1,900 新設 図示付属金物共	2.0	ヶ所			
	SD-5 新設	軽量鋼製引違戸 W1,590xH1,900 新設 図示付属金物共	2.0	ヶ所			
	WD-2 新設	木製 片開戸 メラミン化粧合板貼フラッシュ W850xH1,900 新設扉のみ 図示材工共	1.0	ヶ所			
	WD-3 新設	木製 片開戸 メラミン化粧合板貼フラッシュ W850xH1,900 新設扉のみ 図示材工共	2.0	ヶ所			
	WD-4 新設	木製 片開戸 メラミン化粧合板貼フラッシュ W850xH1,900 新設扉のみ 図示材工共	1.0	ヶ所			
	WD-5 新設	木製 片開戸 メラミン化粧合板貼フラッシュ W600xH1,900 新設扉のみ 図示材工共	1.0	ヶ所			
	WW-1 新設 枠共	木製引違窓 米柵(上小節) W1,200xH1,100 新設 図示材工共	1.0	ヶ所			
	WW-2 新設 枠共	木製FIX窓 米柵(上小節) W900xH800 新設 図示材工共	1.0	ヶ所			

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	木製建具スチール枠 新設 (WD-2)	W850xH1,900 鋼製 アクリル焼付塗装	1.0	ヶ所			
	木製建具スチール枠 新設 (WD-3)	W850xH1,900 鋼製 アクリル焼付塗装	2.0	ヶ所			
	木製建具スチール枠 新設 (WD-4)	W850xH1,900 鋼製 アクリル焼付塗装	1.0	ヶ所			
	木製建具スチール枠 新設 (WD-5)	W600xH1,900 鋼製 アクリル焼付塗装	1.0	ヶ所			
	TB-1 新設	H=2,000 化粧メラミン 芯材:ペーパーコア 図示材工共	1.0	ヶ所			
	TB-2 新設	H=2,000 化粧メラミン 芯材:ペーパーコア 図示材工共	1.0	ヶ所			
	透明ガラス	t=4.0	2.0	m ²			
	透明ガラス	t=5.0	2.5	m ²			
	型板ガラス	t=4.0	2.7	m ²			
	強化透明ガラス	t=5.0	2.5	m ²			
	ガラスフィルム	マジックミラータイプ サンゲツ ミラージュ GF1822同等	0.7	m ²			
	ガラス押シーリング	シリコン 1成分形 SR-1 5x5 金属製建具面	50.6	m			
	ガラス押シーリング	シリコン 1成分形 SR-1 5x5 木製建具面	20.4	m			
	建具廻りシーリング	MS-2 15x10	10.7	m			
	アルミパネル廻りシーリング	シリコン 1成分形 SR-1 5x5 片面	19.4	m			
	建具廻り防水モルタル詰		12.6	m			

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	[内装改修]						
	床 ポリマーセメント塗	既設コンクリート面 下地調整	265.0	m ²			
	床 長尺シート貼	t=2.0 東リ フロアリューム ソイルドNW同等	242.0	m ²			
	床 抗菌・防滑性長尺シート貼	t=2.0 東リ 消臭NSTフルNW同等	22.8	m ²			
	建具レール撤去跡モルタル補修	W=80程度	41.0	m			
	ビニル巾木	H=60	92.0	m			
	巾木見切(便所)	ABS製	21.6	m			
	巾木 床シート巻上(便所)	H=60 抗菌・防滑シート t=2.0巻上	21.6	m			
	和便器撤去跡 スラブ補修		2.0	ヶ所			
	壁 軽量鉄骨壁下地	90型 @303	49.0	m ²			
	壁 軽量鉄骨壁下地	65型 @303	13.3	m ²			
	壁 軽量鉄骨壁下地	50型 @303	6.2	m ²			
	軽量鉄骨壁下地 開口補強	W1,600×H1,900 90型	3.0	ヶ所			
	軽量鉄骨壁下地 開口補強	W850×H1,900 90型	3.0	ヶ所			
	軽量鉄骨壁下地 開口補強	W600×H1,900 90型	1.0	ヶ所			
	軽量鉄骨壁下地 開口補強	W1,200×H1,100 90型	1.0	ヶ所			
	軽量鉄骨壁下地 開口補強	W900×H800 90型	1.0	ヶ所			

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	壁 PB貼	t=12.5	78.3	m ²			
	壁 PB貼	t=9.5	39.2	m ²			
	壁 PB貼	t=15.0+9.5	11.8	m ²			
	壁 耐水PB貼	t=12.5	37.2	m ²			
	壁 耐水合板貼	特類 t=12.0	16.7	m ²			
	壁 ビニルクロス貼	AA級 ボード面	110.0	m ²			
	壁 ビニルクロス貼	AA級 コンクリート面	73.1	m ²			
	壁 抗菌不燃メラミン化粧合板貼	t=3.0 目地シール、役物共 ※アイカ :セラール同等	47.9	m ²			
	メラミン化粧合板貼下地調整	カチオンフィラー処理	21.0	m ²			
	グラスウール遮音材(便所)	24K t=100	9.2	m ²			
	グラスウール遮音材	24K t=50	2.3	m ²			
	天井 軽量鉄骨天井下地	野縁 19形 @360 ふところ1.5m以下	197.0	m ²			
	天井 軽量鉄骨天井下地	野縁 19形 @300 ふところ1.5m以下	46.9	m ²			
	天井 下り壁軽量鉄骨天井下地	野縁 19形 @300 H440	49.3	m			
	天井 岩綿吸音板貼(平板)	t=9.0 P.B捨貼t=9.5共	197.0	m ²			
	天井 PB貼	t=9.5 下り壁部共	70.6	m ²			
	天井 ビニルクロス貼	AA級	70.6	m ²			

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	廻縁	塩ビ製	171.0	m			
	下り壁見切縁	塩ビ製	49.3	m			
	[雑、その他改修]						
	面台	メラミンポストフォーム t=19 D120 材工共 ※アイカ TPA 同等	1.6	m			
	面台	メラミンポストフォーム t=19 D150 材工共 ※アイカ TPA 同等	3.3	m			
	面台	メラミンポストフォーム t=19 D300 材工共 ※アイカ TPA 同等	2.8	m			
	面台	タモ集成材 t=20 D=650	1.4	m			
	洗面カウンター	マーブライツカウンター L=800 TOTO:ML45 同等	2.0	ヶ所			
	洗面カウンター	マーブライツカウンター L=2,400 TOTO:ML45 同等	1.0	ヶ所			
	受付カウンター	W1,200xD400xt28 ※アイカ メラミンポストフォームカウンターPNA同等	1.0	ヶ所			
	ブライント下地板	米桐 上小 t=25 H=120	47.0	m			
	カーテンボックス	米桐 上小 W=150	2.3	m			
	額縁	米桐 上小 72x25	11.4	m			
	化粧鏡	上下フレーム付 W2,800xH700	1.0	ヶ所			
	室名札	アルミ製 250x80 フジタ FT81N同等	7.0	ヶ所			
	ピクトサイン	アルミ製 150x150 フジタ FT150N同等	2.0	ヶ所			
	誘導サイン	表示板 アクリル製 300x150 神栄ホームクリエイト SK-PS15-1T同等	5.0	ヶ所			

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	床下点検口	SUS製 600角 t=30 モルタル充填型 図示材工共 カネソウ MSXL-M-600	3.0	ヶ所			
	天井点検口	アルミ製 450角	18.0	ヶ所			
	天井 開口補強	開口1,250x580	9.0	ヶ所			
	天井 開口補強	開口950x950	12.0	ヶ所			
	見切枠取合金物	アルミL-20x20x2.0	2.1	m			
	消火器ボックス	スチール焼付塗装 220x200x560 神栄ホームクリエイト SK-FEB-FG210同等	3.0	ヶ所			
	衝突防止マーク	SUS製 HL仕上 Φ30	6.0	ヶ所			
	ホワイトボード	ほうろう白板 W1,800xH900	7.0	ヶ所			
	AW1	横型ブラインド W1,750xH1,715 材工共 タチカワ モノコム35 遮熱コート同等品	18.0	ヶ所			
	AW4	横型ブラインド W2,000xH1,000 材工共 タチカワ モノコム35 遮熱コート同等品	1.0	ヶ所			
	AW4	縦型ブラインド W1,800xH1,900 材工共 タチカワ ハンプトン同等品	1.0	ヶ所			
	SD1	横型ブラインド W1,470xH2,150 材工共 タチカワ モノコム35 遮熱コート同等品	1.0	ヶ所			
	WW1	横型ブラインド W1,200xH1,000 材工共 タチカワ モノコム35 遮熱コート同等品	1.0	ヶ所			
	AW2	カーテン遮光 1級 1.5倍ヒダW1,750xH1715 材工共 リリカラ フェア2 同等品	1.0	ヶ所			
	カーテンレール	アルミ製 ブラケット式 シングルブラケット仕様 タチカワ V20同等品	1.8	m			
	ベランダ既設手摺 水洗い	手摺:SUS製 φ42.7 支柱共	60.1	m			

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	[塗装改修]						
	DP塗替	下地調整RB種 工程 上塗2回 既設木製面 糸幅300以下	138.0	m			
	DP塗替	下地調整RB種 工程 上塗2回 既設鋼製面 糸幅300以下	6.1	m			
	DP塗替	下地調整A種 工程B種 鋼製面 枠共	6.6	m ²			
	SOP塗	下地調整A種 工程B種 木製面 糸幅300以下	65.0	m			
	SOP塗	下地調整A種 工程B種 木製面	1.3	m ²			
	複層塗材E塗	コンクリート面 ゆず肌 ローラー塗 アクリル系 水系 つやあり 上塗2回	49.9	m ²			
	複層塗材E塗	ボード面 ゆず肌 ローラー塗 アクリル系 水系 つやあり 上塗2回	29.9	m ²			
	計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	解体撤去工事						
	床 ビニル床タイル撤去	t=2.0	173.0	m ²			
	床 長尺シート撤去	t=2.0	71.7	m ²			
	床 カッター切	コンクリート面	87.0	m			
	ビニル巾木 撤去	H=60	277.0	m			
	長尺シート巻上 撤去	H=100	7.9	m			
	建具レール 撤去	SUS製	40.8	m			
	床見切 撤去	SUS W=40	0.9	m			
	壁 木製胴縁下地 撤去		1.4	m ²			
	壁 軽量鉄骨壁下地 撤去		344.0	m ²			
	壁 PB貼 撤去	PB t=9.0+9.0	296.0	m ²			
	壁 PB貼 撤去	PB t=12.0+ケイカル板 t=6.0	110.0	m ²			
	壁 PB貼 撤去	PB t=9.0+15.0	14.7	m ²			
	壁 コンパネ貼 撤去	コンパネ貼 t=12.0+ケイカル板貼 t=6.0	8.7	m ²			
	壁 コンクリート壁 撤去		0.3	m ³			
	壁 ビニルクロス貼 撤去		270.0	m ²			
	壁 タイル貼 撤去		9.8	m ²			

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	壁 カッター切	コンクリート面	30.9	m			
	天井 軽量鉄骨天井下地 撤去		208.0	m ²			
	天井 PB貼 撤去	t=9.0	144.0	m ²			
	天井 ケイカル板貼 撤去	t=6.0	18.2	m ²			
	天井 ビニルクロス貼 撤去		144.0	m ²			
	壁 木製細物撤去	額縁 集積共	13.9	m			
	洗面カウンター撤去	L=3000	1.0	ヶ所			
	洗面カウンター撤去	L=2400	1.0	ヶ所			
	付鴨居 撤去	木製 W1300xH60	21.0	ヶ所			
	カーテンレール 撤去	アルミ製 WLレール L=1,850	21.0	ヶ所			
	室名札 撤去	アルミ製 270x135	21.0	ヶ所			
	ガラス 撤去		6.0	m ²			
	アルミパネル 撤去	t=3.0	1.2	m ²			
	鋼製三方枠 撤去	W1,250xH2,180	1.0	ヶ所			
	アルミ製建具 撤去	枠共	7.6	m ²			
	鋼製建具 撤去	枠共	3.6	m ²			

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	木製建具 撤去(トイレブース共)		52.3	m ²			
	床下点検口 撤去	SUS製 600角	3.0	ヶ所			
	面台 撤去	SUS製 HL D=300	3.0	m			
	面台 撤去	SUS製 HL D=280	2.8	m			
	汚垂石 撤去	t=25 D=600	2.3	m			
	キッチンセット 撤去	ガス台W600xD520xH550 吊戸棚 W1200xD380xH500	1.0	ヶ所			
		流し台W1200xD520xH800 面台 SUS製 D150 L=1800					
	計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	発生材運搬・処分						
	発生材運搬		1.0	式			
	発生材処分費		1.0	式			
	計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	改修工事						
	根切り		32.8	m3			
	埋め戻し		22.5	m3			
	残土運搬費	運搬費	18.5	t			
	残土処分費		18.5	t			
	碎石敷き	再生材	7.2	m ³			
	捨てコンクリート	Fc18N/mm2 S=15	1.1	m ³			
	コンクリート(スロープ・階段)	Fc21+SN/mm2 S=15	18.4	m ³			
	コンクリート打設手間	カート打	19.5	m ³			
	天端コンクリート直押	巾150程度	34.4	m			
	型 枠	化粧合板型枠	87.8	m ²			
	型枠運搬費		87.8	m ²			
	面 木		68.5	m			
	金属拡張アンカー筋	D10 L=450	14.0	ヶ所			
	異形鉄筋材	D10	711.0	kg			
	異形鉄筋材	D13	140.0	kg			

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鉄筋加工組立費		817.0	kg			
	鉄筋運搬費		817.0	kg			
	スクラップ控除		▲ 22.9	kg			
	ワイヤーメッシュ	φ 3.2 150x150 敷き手間共	3.0	m ²			
	床 モルタル塗	金コテ押	15.2	m ²			
	床 モルタル塗	刷毛引き仕上	19.1	m ²			
	複層塗材E	コンクリート面 ゆず肌 ローラー塗 アクリル系 水系 つやあり 上塗2回	26.6	m ²			
	アスファルト舗装	再生密粒度アスファルト舗装 t=50	7.0	m ²			
	段鼻タイル貼	60x150	16.8	m			
	注意喚起表示	点字タイル 磁器質 300x300 位置表示型	1.4	m ²			
	注意喚起表示	点字ブロック レジンコンクリート製 300x300 厚さ80 位置表示型	3.0	ヶ所			
	手摺 新設	手摺 SUS製 HL φ 34 H=800 手摺子 SUS製 HL φ 27.2	42.0	m			
	庇 新設	アルミ製 W2500xD1500 共和 アルフィンAD2G 同等	1.0	カ所			
	手摺壁補修	モルタルコテ押 巾160	2.0	m			
	建具撤去跡補修	モルタルコテ押 巾80	7.8	m			
	既設手摺補修	端部蓋 SUS製 φ 42.7 t=2.0 支柱 SUS製 φ 19 新設	2.0	カ所			

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	メッシュフェンス 新設	メッシュフェンス型 H=1,800 UN-A型同等 ブロック基礎共 図示材工共	4.1	m			
	同上片開扉 新設	H=1,800用 W=600 ブロック基礎共 図示材工共	1.0	カ所			
	室外機基礎	W3250xD630xH200	1.0	式			
	計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	解体撤去工事						
	カッター切	アスファルト、コンクリート面	19.4	m			
	カッター切	モルタル面	7.1	m			
	アスファルト 撤去	t=50	18.8	m3			
	モルタル 撤去		2.6	m ²			
	コンクリート壁 撤去		0.4	m3			
	防鳥ネット 撤去		4.5	m ²			
	手摺 撤去	SUS製 φ42.7	2.4	m			
	隔板 撤去	W1100xH900 四周アルミ枠 W=40 ケイカル板貼	1.0	ヶ所			
	縁石 撤去	コンクリート製 150x150x600	12.6	m			
	樹木撤去(高木)	H=5,200 伐根共	1.0	ヶ所			
	樹木撤去(中木)	H=3,000 伐根共	5.0	ヶ所			
	樹木撤去(低木)	H=600 伐根共	12.0	ヶ所			
	計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	発生材運搬・処分						
	発生材運搬		1.0	式			
	発生材処分費		1.0	式			
	計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	電気設備工事						
B1	B棟		1.0	式			
	計						
	改め計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B1	B棟						
1	B棟1階		1.0	式			
	計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B1.1	B棟1階						
1	幹線設備工事 (B棟1階)		1.0	式			
2	空調ほか設備工事 (B棟1階)		1.0	式			
3	電灯設備工事 (B棟1階)		1.0	式			
4	コンセント設備工事 (B棟1階)		1.0	式			
5	非常照明・誘導灯設備工事 (B棟1階)		1.0	式			
6	構内情報設備工事 (B棟1階)		1.0	式			
7	構内交換設備工事 (B棟1階)		1.0	式			
8	テレビ共聴設備工事 (B棟1階)		1.0	式			
9	拡声設備工事 (B棟1階)		1.0	式			
10	火災報知設備工事 (B棟1階)		1.0	式			
	計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B1.1.1	幹線設備工事 (B棟1階)						
	エコケーブル	EM-CET 60sq ころがし	28.0	m			
	エコケーブル	EM-CET 60sq (管内)	3.0	m			
	エコ電線	EM-IE 14sq (管内)	67.0	m			
	エコケーブル	EM-CET 60sq (ラック内)	37.0	m			
	電線管	EP(63) 露出	3.0	m			
	塗装工事		1.0	式			
	プルボックス	400×400×200 (鋼鉄)	1.0	ヶ			
	電灯盤	LB-11	1.0	面			
	はつり工事		1.0	式			
	防火区画貫通処理		1.0	式			
	撤去工事		1.0	式			
	計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B1.1.2	空調ほか設備工事（B棟1階）						
	エコケーブル	EM-EEF 2.0-3C ころがし	282.0	m			
	エコケーブル	EM-EEF 2.0-3C (樹脂内)	8.0	m			
	電線管	PF(22) いんぺい	8.0	m			
	ボックス類		1.0	式			
	電動機結線	直入	8.0	台			
	計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B1.1.3	電灯設備工事 (B棟1階)						
	エコケーブル	EM-EEF 1.6-2C ころがし	63.0	m			
	エコケーブル	EM-EEF 1.6-3C ころがし	195.0	m			
	エコケーブル	EM-EEF 2.0-3C ころがし	59.0	m			
	エコケーブル	EM-CE 5.5sq-2C ころがし	32.0	m			
	エコケーブル	EM-EEF 1.6-2C (管内)	2.0	m			
	エコケーブル	EM-EEF 1.6-3C (管内)	10.0	m			
	エコケーブル	EM-CE 5.5sq-2C (管内)	1.0	m			
	エコ電線	EM-IE 2.0 (管内)	33.0	m			
	エコケーブル	EM-EEF 1.6-2C (樹脂内)	3.0	m			
	エコケーブル	EM-EEF 1.6-3C (樹脂内)	8.0	m			
	エコケーブル	EM-EEF 2.0-3C (樹脂内)	5.0	m			
	電線管	PF(16) いんぺい	9.0	m			
	電線管	PF(22) いんぺい	5.0	m			
	電線管	PF(28) いんぺい	1.0	m			
	メタルモール	A型	3.0	m			
	メタルモール	B型	2.0	m			
	ボックス類		1.0	式			

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	照明器具	A322	27.0	台			
	照明器具	B322	1.0	台			
	照明器具	B162	1.0	台			
	照明器具	D	1.0	台			
	照明器具	E08	10.0	台			
	照明器具	E13	8.0	台			
	照明器具	F	1.0	台			
	埋込スイッチ	1P15A×1	1.0	ヶ			
	埋込スイッチ	1P15A×4	1.0	ヶ			
	埋込スイッチ	1P15A×1+1P4A(L)×1	2.0	ヶ			
	埋込スイッチ	1P15A×2+1P4A(L)×1	1.0	ヶ			
	埋込スイッチ	1P15A×1+3W15A×1	1.0	ヶ			
	埋込スイッチ	3W15A×4	2.0	ヶ			
	埋込スイッチ	3W15A×1	1.0	ヶ			
	熱線センサー	親器	2.0	ヶ			
	熱線センサー	子器(換気扇接続端子付)	2.0	ヶ			
	操作ユニット	2回路用	2.0	ヶ			
	自動点滅器	3A	1.0	ヶ			

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B1.1.4	コンセント設備工事（B棟1階）						
	エコケーブル	EM-EEF 2.0-2C ころがし	268.0	m			
	エコケーブル	EM-EEF 2.0-3C ころがし	35.0	m			
	エコケーブル	EM-EEF 2.0-2C（管内）	45.0	m			
	エコケーブル	EM-EEF 2.0-3C（管内）	8.0	m			
	エコケーブル	EM-EEF 2.0-2C（樹脂内）	63.0	m			
	エコケーブル	EM-EEF 2.0-3C（樹脂内）	18.0	m			
	電線管	PF(16) いんぺい	63.0	m			
	電線管	PF(22) いんぺい	18.0	m			
	メタルモール	A型	45.0	m			
	ボックス類		1.0	式			
	埋込コンセント	2P15A×1	1.0	ヶ			
	埋込コンセント	2P15A×2	45.0	ヶ			
	埋込コンセント	2P15A×1 EET付	6.0	ヶ			
	埋込コンセント	2P15A×2 ET付	3.0	ヶ			
	埋込コンセント	2P15A×1 抜止	1.0	ヶ			
	角型露出コンセント	2P15A×2 E付	1.0	ヶ			

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B1.1.5	非常照明・誘導灯設備工事						
	エコケーブル	EM-EEF 2.0-3C ころがし	15.0	m			
	エコケーブル	EM-EEF 1.6-3C ころがし	31.0	m			
	エコケーブル	EM-EEF 2.0-3C (樹脂内)	2.0	m			
	電線管	PF(22) いんぺい	2.0	m			
	ボックス類		1.0	式			
	非常照明	X9	1.0	台			
	非常照明	X13	1.0	台			
	計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B1.1.6	構内情報設備工事（B棟1階）						
	エコケーブル	EM-EBT 0.4-2P ころがし	75.0	m			
	構内用ケーブル	EM-0.5-10P ころがし	6.0	m			
	エコケーブル	EM-EBT 0.4-2P（管内）	6.0	m			
	構内用ケーブル	EM-0.5-10P（管内）	1.0	m			
	導入線	1.2mm（樹脂内）	20.0	m			
	エコケーブル	EM-EBT 0.4-2P（樹脂内）	9.0	m			
	構内用ケーブル	EM-0.5-10P（樹脂内）	1.0	m			
	電線管	EP(25) いんぺい	1.0	m			
	電線管	PF(22) いんぺい	10.0	m			
	メタルモール	A型	6.0	m			
	ボックス類		1.0	式			
	プルボックス	150×150×100（鋼板）	1.0	ヶ			
	情報用モジュラジャック	埋込 8極8心×1	5.0	組			
	端子盤	TB-11	1.0	面			
	はつり工事		1.0	式			
	計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B1.1.7	構内交換設備工事						
	導入線	1.2mm（樹脂内）	12.0	m			
	電線管	PF(22) いんぺい	12.0	m			
	ボックス類		1.0	式			
	電話用モジュラジャック	埋込 6極4心×1	1.0	組			
	撤去工事		1.0	式			
	計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B1.1.8	テレビ共聴設備工事（B棟1階）						
	同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ころがし	34.0	m			
	同軸ケーブル	EM-S-5C-FB（管内）	4.0	m			
	同軸ケーブル	EM-S-5C-FB（樹脂内）	2.0	m			
	電線管	EP(19) 露出	4.0	m			
	電線管	PF(16) いんぺい	2.0	m			
	塗装工事		1.0	式			
	プルボックス	200×200×100（鋼板）	1.0	ヶ			
	ボックス類		1.0	式			
	テレビ端子	1端子 SH-7F	1.0	ヶ			
	はつり工事		1.0	式			
	撤去工事		1.0	式			
	計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B1.1.9	拡声設備工事 (B棟1階)						
	エコケーブル	EM-HP 1.2-3C ころがし	88.0	m			
	エコケーブル	EM-HP 1.2-5P ころがし	29.0	m			
	エコケーブル	EM-HP 1.2-3C (管内)	1.0	m			
	エコケーブル	EM-HP 1.2-5P (管内)	5.0	m			
	エコケーブル	EM-HP 1.2-3C (樹脂内)	6.0	m			
	エコケーブル	EM-HP 1.2-5P (樹脂内)	1.0	m			
	電線管	EP(25) 露出	5.0	m			
	電線管	PF(16) いんぺい	6.0	m			
	電線管	PF(22) いんぺい	1.0	m			
	メタルモール	A型	1.0	m			
	塗装工事		1.0	式			
	ボックス類		1.0	式			
	天井埋込スピーカー		4.0	ヶ			
	天井埋込スピーカー	ATT付	6.0	ヶ			
	アッテネーター	新金属プレート共	4.0	ヶ			
	撤去工事		1.0	式			
	計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B1.1.10	火災報知設備工事（B棟1階）						
	エコケーブル	EM-AE 1.2-4C ころがし	87.0	m			
	エコケーブル	EM-AE 1.2-4C (管内)	5.0	m			
	発信機	P型1級 屋内 埋込	1.0	ヶ			
	表示灯	丸型	1.0	ヶ			
	電 鈴	Φ150 埋込	1.0	ヶ			
	消火栓起動押釦		1.0	ヶ			
	感知器	差動式スポット型 2種	9.0	ヶ			
	感知器	定温式スポット型 1種防水	1.0	ヶ			
	感知器	光電式スポット型 2種 露出	1.0	ヶ			
	立会検査費	P型1級	1.0	工事			
	撤去工事		1.0	式			
	計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C-1	B棟						
	1 1階衛生器具設備工事		1.0	式			
	2 1階給水設備工事		1.0	式			
	3 1階排水設備工事		1.0	式			
	4 1階給湯設備工事		1.0	式			
	5 1階ガス設備工事		1.0	式			
	6 1階空調設備工事		1.0	式			
	7 1階換気設備工事		1.0	式			
	小 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1 1階衛生器具設備工事						
	洋風便器	CFS494MNSNA TCF226	2.0	組			
	洋風便器	CFS494MNSNA TCF585S	2.0	組			
	洗面器	L350CM TENA12A	2.0	組			
	洗面器	L350CM TLG04302JA	4.0	組			
	マルチシンク	SK500	2.0	組			
	化粧鏡	YM3454A	2.0	枚			
	撤去工事		1.0	式			
	小 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	2 1階給水設備工事						
	耐衝撃性ビニル管	便所内 50	7.0	m			
	耐衝撃性ビニル管	便所内 40	7.0	m			
	耐衝撃性ビニル管	便所内 25	5.0	m			
	耐衝撃性ビニル管	便所内 20	10.0	m			
	耐衝撃性ビニル管	屋内一般 30	2.0	m			
	耐衝撃性ビニル管	屋内一般 20	5.0	m			
	既設接続 SGP-VA	便所内 65 保温有り	1.0	箇所			
	既設接続 SGP-VA	屋内一般 25 保温有り	1.0	箇所			
	既設接続 SGP-VA	屋内一般 32 保温有り	2.0	箇所			
	既設切断 SGP-VA	便所内 65 保温有り	1.0	箇所			
	既設切断 SGP-VA	屋内一般 25 保温有り	1.0	箇所			
	既設切断 SGP-VA	屋内一般 20 保温有り	3.0	箇所			
	既設切断 SGP-VA	屋内一般 32 保温有り	2.0	箇所			

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ゲート弁	JIS 10K 50	2.0	個			
	ゲート弁	JIS 10K 30	2.0	個			
	量水器	50	1.0	個			
	量水器	30	1.0	個			
	穴明け復旧費 DC	50×150L	9.0	箇所			
	保温工事		1.0	式			
	撤去工事		1.0	式			
	小 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3 1階排水設備工事						
	耐火二層管	便所内 100	3.0	m			
	耐火二層管	便所内 75	12.0	m			
	耐火二層管	便所内 40	11.0	m			
	耐火二層管	屋内一般 40	5.0	m			
	既設接続 TMVP	便所内 100	1.0	箇所			
	既設接続 TMVP	便所内 75	2.0	箇所			
	既設接続 TMVP	便所内 65	1.0	箇所			
	既設接続 TMVP	便所内 40	2.0	箇所			
	既設接続 TMVP	屋内一般 40	4.0	箇所			
	既設切断 TMVP	便所内 100	1.0	箇所			
	既設切断 TMVP	便所内 75	2.0	箇所			
	既設切断 TMVP	便所内 65	1.0	箇所			
	既設切断 TMVP	便所内 40	2.0	箇所			
	既設切断 TMVP	屋内一般 50	2.0	箇所			
	既設切断 TMVP	屋内一般 40	4.0	箇所			

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	穴明け復旧費 DC	150-150L	4.0	箇所			
	穴明け復旧費 DC	125-150L	4.0	箇所			
	穴明け復旧費 DC	100-150L	3.0	箇所			
	撤去工事		1.0	式			
	小 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	4 1階給湯設備工事						
	ガス給湯器	32号	1.0	組			
	ステンレス鋼管(SUS) 拡管式	屋内一般 20	5.0	m			
	フレキ管(SUS)	20×300L	2.0	組			
	既設接続 SUS	屋内一般 20 保温有り	1.0	箇所			
	既設切断 SUS	屋内一般 20 保温有り	1.0	箇所			
	穴明け復旧費 DC	50×150L	4.0	箇所			
	保温工事		1.0	式			
	撤去工事		1.0	式			
	小 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5 ガス設備工事						
	SGP(白)	25	0.5	m			
	SGP(白)	25	1.5	m			
	ガス栓	25	1.0	個			
	支持工		1.0	式			
	撤去工事		1.0	式			
	超音波流量計	UX25	1.0	個			
	ストレーナー	25	1.0	個			
	金属可とう管	20	1.0	本			
	小 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	6 1階空調設備工事						
	パッケージエアコン 室外機 AC-1	7.1/8.0kw	1.0	台			
	パッケージエアコン 室内機 AC-1	天力セ 4方向 7.1/8.0kw	2.0	台			
	パッケージエアコン 室外機 AC-2	7.1/8.0kw	1.0	台			
	パッケージエアコン 室内機 AC-2	天力セ 4方向 7.1/8.0kw	2.0	台			
	パッケージエアコン 室外機 AC-3	7.1/8.0kw	1.0	台			
	パッケージエアコン 室内機 AC-3	天力セ 4方向 7.1/8.0kw	2.0	台			
	パッケージエアコン 室外機(基礎共) AC-4	7.1/8.0kw	1.0	台			
	パッケージエアコン 室内機 AC-4	天力セ 2方向 7.1/8.0kw	1.0	台			
	パッケージエアコン 室外機(基礎共) AC-5	7.1/8.0kw	1.0	台			
	パッケージエアコン 室内機 AC-5	天力セ 4方向 7.1/8.0kw	2.0	台			
	パッケージエアコン 室外機(基礎共) AC-6	7.1/8.0kw	1.0	台			
	パッケージエアコン 室内機 AC-6	天力セ 4方向 7.1/8.0kw	2.0	台			
	パッケージエアコン 室外機(基礎共) AC-7	7.1/8.0kw	1.0	台			
	パッケージエアコン 室内機 AC-7	天力セ 4方向 7.1/8.0kw	2.0	台			
	パッケージエアコン 室外機(基礎共) AC-8	3.6/4.0kw	1.0	台			
	パッケージエアコン 室内機 AC-8	天力セ 1方向 7.1/8.0kw	1.0	台			
	個別リモコン		8.0	個			

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	冷媒用銅管	屋内一般 6.35φ	52.0	m			
	冷媒用銅管	屋内一般 9.52φ	49.0	m			
	冷媒用銅管	屋内一般 12.7φ	52.0	m			
	冷媒用銅管	屋内一般 15.9φ	49.0	m			
	硬質塩化ビニル管	屋内一般 30	50.0	m			
	硬質塩化ビニル管	屋内一般 25	9.0	m			
	硬質塩化ビニル管(カラー)	屋内一般 30	11.0	m			
	連絡配線 EM-CEE	2.0-3	103.0	m			
	連絡配線 EM-CEE	1.25-2	103.0	m			
	アース線 EM-IE	2.0	103.0	m			
	リモコン配線 EM-CEE	1.25-2	66.0	m			
	穴明け復旧費 DC	150×150L	4.0	箇所			
	穴明け復旧費 DC	100×150L	13.0	箇所			
	保温工事		1.0	式			
	小 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7 1階換気設備工事						
	全熱交換器 HEX-1		4.0	台			
	全熱交換器 HEX-2		4.0	台			
	全熱交換器 HEX-3		1.0	台			
	ダクト換気扇 EF-1		1.0	台			
	ダクト換気扇 EF-2		1.0	台			
	ダクト換気扇 EF-3		2.0	台			
	パイプファン PF-1	200φ	1.0	台			
	給気グリル OA-1	100φ	1.0	台			
	スパイラルダクト	150φ	62.0	m			
	スパイラルダクト	100φ	5.0	m			
	リモコン配線 EM-CEE	1.25-2	70.0	m			
	丸型フード(SUS)	200	1.0	個			
		150	21.0	個			
		100	2.0	個			

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	穴明け復旧費 DC	175×150L	18.0	箇所			
	穴明け復旧費 DC	150×150L	2.0	箇所			
	保温工事		1.0	式			
	総合調整費		1.0	式			
	撤去工事		1.0	式			
	小 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
D	共通仮設費(積上)						
	交通誘導員B		75.0	人			
	仮囲い	H=3000 成形鋼板	53.0	m			
	仮囲い	H=1800 ガードフェンス	23.5	m			
	キャスターゲート	W=3.0m H=1.8m 3ヶ月	1.0	ヶ所			
	空気環境測定		2.0	ヶ所			
	計						
	改め計						