

工事内容

調理室、試食室

- 1 生徒用現ガス調理台を、ガス調理台に更新(ビルトインガスオープンをガスコンビネーションオープンへ)
教師用現ガス調理台はガス調理台、ガスコンビネーションオープンに更新し、
連結作業台にIH調理台、電気レンジオープンを備えたものに更新する。
天井鏡撤去
- 2 調理室内ガスボイラー、ガス調理器具を撤去し外部にガス湯沸かし器設置、床タイル撤去、洗濯機移動
- 3 調理室壁面作業台更新
- 4 試食室壁面流し台設置
- 5 試食室の手洗い、黒板を撤去し、壁面ホワイトボード、タッチディスプレイを設置
- 6 ヘッドマイクシステム設置
- 7 モニター及びカメラ設置
- 8 食器棚を包丁殺菌機付食器棚に更新、一台新設
- 9 製氷機設置
- 10 ショーケース更新及びディスプレイ設置
- 11 無線LANアクセスポイント設置

被服室

- 1 プロジェクター設置、天井スクリーン撤去
- 2 黒板を撤去し、壁面ホワイトボードを設置
- 3 ヘッドマイクシステム設置
- 4 モニター及びカメラ設置

第2被服室(計算事務室)

- 1 床上げ工事
- 2 昇降機設置
- 3 壁面作業台設置
- 4 黒板を撤去し、壁面ホワイトボード、タッチディスプレイ設置、教室後方の黒板をホワイトボードに貼替え
- 5 ヘッドマイクシステム設置
- 6 モニター及びカメラ設置
- 7 生徒机50、生徒椅子50、キャビネット2台 廃棄

各教室及び電気室

- 1 ガス配管設備工事
- 2 各教室の設備設置に伴う電源、配線、ガス設備、給排水設備工事
- 3 各教室の設備設置に伴う既設設備撤去、撤去後の補修工事
- 4 ディスプレイ、プロジェクター、ヘッドマイクシステム、モニター及びカメラの設置については
別途工事となるので、設置に必要な電源の確保と設置場所の補強工事までを含める。